ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami :

číslo zmluvy:

I.
Definícia zmluvných strán

Objednávateľ

Názov:	**Obec Šurianky**
Sídlo:	Hlavná 54, 951 26 Šurianky
Zastúpený:	PaedDr. Marek Peňaško, starosta obce
IČO:	00 308 498
DIČ:	2021102908
Tel.:	+421 37 7896 027
E-mail:	obec@surianky.sk
Právna forma:	obec - samospráva

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Názov:	**MONDEA s.r.o.**
Sídlo:	Piaristická 1, 949 01 Nitra
Zastúpený:	Ing. Marek Balko, konateľ
IČO:	36 559 547
DIČ:	2021831834
IČ DPH:	SK2021831834
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK85 0900 0000 0050 7304 4541
Tel:	+421 903 702 075
E-mail:	mondea@mondea.sk
Právna forma:	s.r.o.

(ďalej len „zhotoviteľ")

II.
Preambula

2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Táto zmluva na zhotovenie prác je uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

3.2 Názov stavby: **Stavebné úpravy kultúrneho domu**

3.3 Miesto realizácie diela: Obec Šurianky

3.4 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu podľa výkazu výmer. Zmena a zámena materiálov môže nastať iba pri dodržaní povahy a vlastností určených parametrami uvedenými v cenovej ponuke.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných noriem.

3.7 Dodávkou stavebných a montážnych prác a materiálov sa pre účely tejto zmluvy rozumie dodávka všetkých prác a materiálov nutných k riadnemu vykonaniu diela.

IV.
Čas zhotovenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

4.1.1 nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy po nadobudnutí účinnosti zmluvy v auguste 2021 alebo do 3 týždňov od vyzvania Objednávateľom.

4.1.2 ukončenie prác: najneskôr do 18 mesiacov od nástupu na realizáciu diela.

4.2 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.5. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Po dobu omeškania s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác na diele, pokiaľ to zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi.

V.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

5.2 Cena diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako cena dohodou, pričom ceny v ponukovom rozpočte sú nasledovné :

Cena za dielo bez DPH	**53 001,63**	EUR
DPH	**10 600,33**	EUR
Zmluvná cena vrátane DPH	**63 601,96**	EUR

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny diela je možná iba v prípade nepredvídaných okolností neobsiahnutých v projektovej dokumentácii a zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.

5.3 Cenu za zhotovenie objednávateľ uhradí na základe vystavených faktúr, ktoré vystaví hotoviteľ vždy za príslušný mesiac a záverečnej faktúry zhotoviteľom v deň prevzatia diela. Faktúru zhotoviteľ vystaví vždy na základe obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok – zisťovacieho protokolu v zmysle výkazu výmer tvoriaceho prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná kontrolu a odsúhlasenie zisťovacích protokolov predložených zhotoviteľom do 20 pracovných dní a potvrdené zisťovacie protokoly, podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry. V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry.

5.3 Dohodnutá cena podľa článku 5.2. je stanovená ako cena konečná a bude vyplatená za zhotoviteľovi za kvalitne vykonané a prevzaté dielo v zmysle bodu 3.1 až 3.4 tejto zmluvy.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Faktúra musí obsahovať : označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, faktúrovanú sumu, označenie diela, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.

6.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VII.
Možnosť odmietnuť prebratie diela

6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy.

VIII.
Vyššia moc

8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.

8.2 Pokiaľ sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným v dôsledku vzniku vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a dobe plnenia dodatkom k zmluve o dielo. Pokiaľ nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy v tomto prípade nastáva dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

IX.
Záručná doba – zodpovednosť za vady

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti výslovne dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných a zákonných povinností.

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití aj naďalej trval.

9.4 Záručná doba na stavebno-montážne práce je 60 kalendárnych mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela, záručná doba na ostatné stavebné práce je 60 kalendárnych mesiacov od prevzatia diela.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa do 10 dní od doručenia reklamácie.

X.
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

10.2 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia sú nové, pravej akosti a sú v súlade s platnými STN a v súlade s ponukou a vyhovujú platným predpisom.

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, musí dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, protipožiarne a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

10.5 Zhotoviteľ počas vykonávania stavebných prác sa bude usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti.Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho do pôvodného stavu.

10.6 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje a zariadenia, nástroje a materiály a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie.

XI.
Zmluvné pokuty

11.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v termíne podľa bodu 4.1. môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania, maximálne však do úhrnnej výšky 2000,- EUR.

11.2 Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania,

11.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa osobitného písomného dojednania zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

XII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:

- keď zhotoviteľ do 30 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
- z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby,
- z dôvodu nedodržania kvality prác a materiálov,
- vo všetkých prípadoch, keď zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky vyplývjúce z tejto zmluvy.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd s výnimkou úhrady materiálov, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou.

V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

III.
Ostatné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred uzavretím zmluvy o všetkých okolnostiach súvisiacich s realizáciou výstavby, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpisov platných v lokalite výstavby a pod.

13.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

13.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III. tejto zmluvy.

13.4 Objednávateľ môže počas doby platnosti zmluvy vyzvať Zhotoviteľa i na čiastkové plnenie predmetu diela, respektíve na plnenie predmetu vo viacerých etapách na základe viacerých výziev.

XIV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

14.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

14.2 Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami.

14.3 Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy v zmysle platnej legislatívy.

14.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

14.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.

14.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so všetkými zmluvnými podmienkami uvedenými objednávateľom v tejto zmluve.

14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha:

1. Položkový rozpočet diela (výkaz výmer)

V ŠURIANKACH, dňa 23.07.2021

V Nitre, dňa 19.7.2021

Objednávateľ:
PaedDr. Marek P
starosta obce

Zhotoviteľ:
MONDEA s.r.
Ing. Marek Ba

MON
Piaristick
IČO

-1-

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Budova-úpravy povrchov

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o. Spracoval: Ing. Marek Balko
Miesto: Šurianky Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 255,96**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**1 435,67**
1	621460114.SR	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	78,753	3,85	303,20
2	632457507	Cementová samonivelizačná hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, triedy CT-C25-F6, hr. 15 mm	m2	78,753	14,38	1 132,47
		pohľad A				
		29,13		29,130		
		pohľad C				
		56,733-(9+6,8)/2*0,15*6		49,623		
		Medzisúčet		78,753		
		Súčet		78,753		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**802,93**
3	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	49,565	6,65	329,61
		Pódium				
		(8,65*5,73)		49,565		
		Medzisúčet		49,565		
		Súčet		49,565		
4	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	85,863	3,56	305,67
		pohľad A				
		(0,91*1,5)+(5,4*1,5)+(2,68*1,5)+(1,8*0,3)+(9,01*1,5)+(1,8*0,3)+(0,9*0,2)+(1,3*0,15)*6-(0,3*0,2)*5		29,130		
		pohľad C				
		(0,3*0,1)*5+(3,3*0,15)+(0,5*0,1)*3+(9+6,8)/2*1,5+(9+6,8)/2*0,15*6		56,733		
		Medzisúčet		85,863		
		Súčet		85,863		
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,581	12,47	69,60
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,620	0,39	43,53
		5,581*20		111,620		
		Medzisúčet		111,620		
		Súčet		111,620		
7	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,581	9,77	54,53
	99	**Presun hmôt HSV**				**17,36**
8	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,141	8,11	17,36

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Budova-úpravy povrchov

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**8 145,31**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**677,20**
9	767137532.SR	Montáž doplňujúcich častí obloženia rohu alebo ostenia, rš nad 250 mm Alu D+M	m	36,000	7,70	277,20
		Stĺpy sála				
		6*2*2*1,5		36,000		
		Medzisúčet		36,000		
		Súčet		36,000		
10	767163000.SR	Montáž zábradlia hliníkového D+D+M	kpl	1,000	400,00	400,00
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**4 017,40**
11	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	20,130	21,65	435,81
		(9+6,8)/2*1,5+(9+6,8)/2*0,15*6+(1,3*0,15)*6		20,130		
		Medzisúčet		20,130		
		Súčet		20,130		
12	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	55,600	4,88	271,33
13	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	65,733	19,10	1 255,50
		Pohľad A				
		29,13-(1,3*0,15)*6		27,960		
		Pohľad C				
		56,733-(9+6,8)/2*1,5-(9+6,8)/2*0,15*6		37,773		
		Medzisúčet		65,733		
		Súčet		65,733		
14	*597740001910.SR*	*Dlaždice keramické , lxvxhr 298x298x9 mm, gresové,neglazované,mrazuvzdorné,protišmykové*	*m2*	*87,580*	*23,00*	*2 014,34*
		85,863		85,863		
		Medzisúčet		85,863		
		Súčet		85,863		
15	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,965	20,57	40,42
	783	**Nátery**				**682,72**
16	783814220.S	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x email	m2	81,180	8,41	682,72
		((20,62+8,65)*2*1,5-(1,5*2,05*4)+(0,25+0,25)*1,5*4-(1,15*0,6)*6+(0,25+0,25)*1,5*6-(5,9*0,6)+(0,2+0,2)*1,5*12-(0,9*1,5))		81,180		
		Medzisúčet		81,180		
		Súčet		81,180		
	784	**Maľby**				**2 767,99**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Budova-úpravy povrchov

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	294,189	0,91	267,71
		(20,62+8,65)*2*5,35-(1,8*2,05)*4-(1,15*1)*28-(1,15*1,4)*5-(0,9*1,97)*2-(5,35-1,8)*5,9+0,35*(5,9+3,55+3,55)+(0,35+0,2+0,2)*5,35*12		286,388		
		(1,8+1,8+2,05)*0,25*4+(1,15+1+1)*0,25*28+(1,15+1,4+1,4)*0,25*5+(0,9+1,97+1,97)*0,25*2		35,058		
		V nad 3,8-1/3				
		-321,446/3*1		-107,149		
		Olej náter v=1,5m				
		-((20,62+8,65)*2*1,5-(1,5*2,05*4)+(0,25+0,25)*1,5*4-(1,15*0,6)*6+(0,25+0,25)*1,5*6-(5,9*0,6)+(0,2+0,2)*1,5*12-(0,9*1,5))		-81,180		
		Pódium				
		(5,73+8,65)*2*(5,35-0,9)-(5,9*3,55)		107,037		
		Vstup				
		(4,14+6,3)*2*3-(1,8*2,05)-(3,3*2,05)+(0,25+0,25)*2,05+(0,25*3,3)		54,035		
		Medzisúčet		294,189		
		Súčet		294,189		
18	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	107,149	0,95	101,79
		107,149		107,149		
		Medzisúčet		107,149		
		Súčet		107,149		
19	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	294,189	0,12	35,30
		294,189		294,189		
		Medzisúčet		294,189		
		Súčet		294,189		
20	784410510.S	Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	107,149	0,13	13,93
		107,149		107,149		
		Medzisúčet		107,149		
		Súčet		107,149		
21	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	294,189	0,19	55,90
		294,189		294,189		
		Medzisúčet		294,189		
		Súčet		294,189		
22	784410610.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3,80 m	m2	107,149	0,21	22,50
		107,149		107,149		
		Medzisúčet		107,149		
		Súčet		107,149		
23	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	266,774	0,75	200,08

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Budova-úpravy povrchov

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Pódium				
		(5,73*8,65)		49,565		
		Vstup				
		(4,14*6,3)		26,082		
		Sála				
		(8,65*2,78)+(20,62+8,65)*2*2		141,127		
		Otvory odhad				
		50		50,000		
		Medzisúčet		266,774		
		Súčet		266,774		
24	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	187,152	2,05	383,66
		penetrácie				
		294,189		294,189		
		pódium steny				
		-((5,73+8,65)*2*(5,35-0,9)-(5,9*3,55))		-107,037		
		Medzisúčet		187,152		
		Súčet		187,152		
25	784452372	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	107,149	2,05	219,66
		107,149		107,149		
		Medzisúčet		107,149		
		Súčet		107,149		
26	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	107,149	2,13	228,23
27	784452471.SR	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze,ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,8m	m2	50,129	2,51	125,82
		vstup				
		(4,14*6,3)		26,082		
		sála				
		(2,78*8,65)		24,047		
		Medzisúčet		50,129		
		Súčet		50,129		
28	784454050R	Maľby z maliarskych zmesí Caparol, ručne nanášaná, dekoratívna disperzná lazúra Deco Lasur na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m čierna	m2	156,602	6,27	981,89
		Pódium steny				
		(5,73+8,65)*2*(5,35-0,9)-(5,9*3,55)		107,037		
		strop				
		(5,73*8,65)		49,565		
		Medzisúčet		156,602		
		Súčet		156,602		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Budova-úpravy povrchov

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	784496100.S	Ostatné maliarske práce - napustenie fermežou jednonásobné na jemnozrnný podklad do výšky do 5, 00 m	m2	81,180	1,62	131,51
		81,18		81,180		
		Medzisúčet		81,180		
		Súčet		81,180		
				81,180		
		Celkom				**10 401,28**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Odvodnenie strechy a terasy so vsakovacou nádržou

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**7 815,33**
	1	**Zemné práce**				**3 861,45**
1	113107131.SR	Odstránenie betónu okap.chod. do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,440	20,20	29,09
		(0,6*0,6)*4		1,440		
		Medzisúčet		1,440		
		Súčet		1,440		
2	131212102.S	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v nesúdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	2,000	44,73	89,46
3	131212109.S	Príplatok za lepivosť, hĺbenie jám do 10 m3 ručne v horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	2,000	7,91	15,82
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	73,600	18,42	1 355,71
		(8*0,8*1,1)		7,040		
		(8*0,8*1,1)		7,040		
		(20+26,5)*0,8*1,6		59,520		
		Medzisúčet		73,600		
		Súčet		73,600		
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	73,600	1,02	75,07
6	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,600	3,10	234,36
		2+73,6		75,600		
		Medzisúčet		75,600		
		Súčet		75,600		
7	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	378,000	0,29	109,62
		75,6*5		378,000		
		Medzisúčet		378,000		
		Súčet		378,000		
8	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	75,600	0,64	48,38
		2+73,6		75,600		
		Medzisúčet		75,600		
		Súčet		75,600		
9	171209001.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	6,480	20,00	129,60
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	65,672	3,42	224,60
		75,6-9,928		65,672		
		Medzisúčet		65,672		
		Súčet		65,672		
11	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*118,210*	*13,11*	*1 549,73*

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Odvodnenie strechy a terasy so vsakovacou nádržou

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		65,672*1,8		118,210		
		Medzisúčet		118,210		
		Súčet		118,210		
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**366,05**
12	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,928	36,87	366,05
		(8+8+20+26,05)*0,8*0,2		9,928		
		Medzisúčet		9,928		
		Súčet		9,928		
	5	**Komunikácie**				**25,43**
13	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	1,440	17,66	25,43
		(0,6*0,6)*4		1,440		
		Medzisúčet		1,440		
		Súčet		1,440		
	8	**Rúrové vedenie**				**1 052,88**
14	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	42,000	0,75	31,50
		42		42,000		
		Medzisúčet		42,000		
		Súčet		42,000		
15	*286140000800.S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dĺ. 5 m*	*ks*	*9,240*	*39,77*	*367,47*
		42 * 0,22		9,240		
16	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	20,500	0,81	16,61
		20,5		20,500		
		Medzisúčet		20,500		
		Súčet		20,500		
17	*286140001200.S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 5 m*	*ks*	*4,510*	*60,77*	*274,07*
		20,5 * 0,22		4,510		
18	*552410005700.S*	*Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125*	*ks*	*4,000*	*65,37*	*261,48*
		4		4,000		
		Medzisúčet		4,000		
		Súčet		4,000		
19	*286510004200R*	*Kanalizačné tvarovky*	*ks*	*11,000*	*5,50*	*60,50*
		11		11,000		
		Medzisúčet		11,000		
		Súčet		11,000		
20	877274002.S	Montáž kanalizačných tvaroviek	ks	11,000	3,75	41,25
		11		11,000		
		Medzisúčet		11,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Odvodnenie strechy a terasy so vsakovacou nádržou

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		11,000		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6,57**
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,324	12,47	4,04
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,480	0,39	2,53
		0,324*20		6,480		
		Medzisúčet		6,480		
		Súčet		6,480		
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 502,95**
23	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	137,752	18,17	2 502,95
		Celkom				**7 815,33**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Spevnené plochy s odvodnením

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**34 918,28**
	1	**Zemné práce**				**9 375,56**
1	113107131.S	Odstránenie betónu okap.chod. do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,600	20,20	72,72
		okap.chod.				
		(1,5*0,6)*2+(0,6*0,6)*5		3,600		
		Medzisúčet		3,600		
		Súčet		3,600		
2	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	60,300	34,04	2 052,61
		plocha				
		9*6,7		60,300		
		Medzisúčet		60,300		
		Súčet		60,300		
3	122202201.SR	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 - jednotlivo	m3	207,596	5,60	1 162,54
		plochy				
		9*6,7*0,42		25,326		
		9*8,12*0,62		45,310		
		9*(8,5+1)*0,62		53,010		
		7,5*(2+1)*0,62		13,950		
		svahy-odhad				
		70		70,000		
		Medzisúčet		207,596		
		Súčet		207,596		
4	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	207,596	1,03	213,82
5	131212102.S	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v nesúdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	2,000	44,73	89,46
		vsak				
		2		2,000		
		Medzisúčet		2,000		
		Súčet		2,000		
6	131212109.S	Príplatok za lepivosť, Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	2,000	7,91	15,82
7	132201201.SR	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - jednotlivo	m3	41,128	18,42	757,58
		rýhy do vsaku				
		(1,7+9,5)*0,8*1,2		10,752		
		(1,7+4,8)*0,8*1,1		5,720		
		(1,2+15,8+2,3)*0,8*1,4		21,616		
		3,8*0,8*1		3,040		
		Medzisúčet		41,128		
		Súčet		41,128		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Spevnené plochy s odvodnením

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	41,128	1,02	41,95
9	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	190,724	3,10	591,24
		207,596+2+41,128-60		190,724		
		Medzisúčet		190,724		
		Súčet		190,724		
10	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	953,620	0,29	276,55
		190,724*5		953,620		
		Medzisúčet		953,620		
		Súčet		953,620		
11	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,64	0,00
12	171209001.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	27,720	25,00	693,00
		27,72		27,720		
		Medzisúčet		27,720		
		Súčet		27,720		
13	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	11,00	0,00
14	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,192	3,42	140,88
		41,128-3,264-9,792		28,072		
		opor.múr-spät.zásyp				
		(18*1,6*0,4)+(5*0,8*0,4)		13,120		
		Medzisúčet		41,192		
		Súčet		41,192		
15	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*74,146*	*13,11*	*972,05*
16	*583410003800.SR*	*Kamenivo drvené hrubé neupravené*	*t*	*3,800*	*19,77*	*75,13*
17	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,792	23,43	229,43
		(1,7+9,5+1,7+4,8+1,2+15,8+2,3+3,8)*0,8*0,3		9,792		
		Medzisúčet		9,792		
		Súčet		9,792		
18	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	60,000	31,49	1 889,40
19	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	247,280	0,41	101,38
		9*6,7		60,300		
		9*8,12		73,080		
		9*(8,5+1)		85,500		
		8,8*2,9		25,520		
		2,88*1		2,880		
		Medzisúčet		247,280		
		Súčet		247,280		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Spevnené plochy s odvodnením

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2	**Zakladanie**				**1 725,00**
20	274111311.SR	Osadenie oporného uholníka Premac-elko	ks	23,000	75,00	1 725,00
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**120,34**
21	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,264	36,87	120,34
		(1,7+9,5+1,7+4,8+1,2+15,8+2,3+3,8)*0,8*0,1		3,264		
		Medzisúčet		3,264		
		Súčet		3,264		
	5	**Komunikácie**				**10 774,15**
22	564871111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300mm	m2	247,280	7,54	1 864,49
		247,28		247,280		
		Medzisúčet		247,280		
		Súčet		247,280		
23	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	20,380	11,79	240,28
		S2				
		(2,88+15)*1+(5*0,5)		20,380		
		Medzisúčet		20,380		
		Súčet		20,380		
24	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	3,600	17,66	63,58
		3,6		3,600		
		Medzisúčet		3,600		
		Súčet		3,600		
25	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	227,040	12,25	2 781,24
		(9*6,7)+(9*8,12)+(9*8,5)+(8,8*1,95)		227,040		
		Medzisúčet		227,040		
		Súčet		227,040		
26	596911223.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	227,040	14,41	3 271,65
27	*592460012000*	*Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x80 mm, sivá*	*m2*	*227,040*	*10,50*	*2 383,92*
		Spotreba 50 ks/m2				
28	599141111.SR	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	8,120	9,95	80,79
		8,12		8,120		
		Medzisúčet		8,120		
29	599441111.SR	Vyplnenie škár medzi záhon.obrubníkom a stenou	m	25,200	3,50	88,20
		1,5+9+9+5,7		25,200		
		Medzisúčet		25,200		
		Súčet		25,200		
	8	**Rúrové vedenie**				**4 491,30**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Spevnené plochy s odvodnením

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o. Spracoval: Ing. Marek Balko
Miesto: Šurianky Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	40,800	0,75	30,60
		(1,7+9,5+1,7+4,8+1,2+15,8+2,3+3,8)		40,800		
		Medzisúčet		40,800		
		Súčet		40,800		
31	286140000800.S	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 5 m*	*ks*	*8,160*	*39,77*	*324,52*
		40,8		40,800		
		Medzisúčet		40,800		
		Súčet		40,800		
32	286510004100.SR	*Koleno PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*8,000*	*4,50*	*36,00*
		8		8,000		
		Medzisúčet		8,000		
		Súčet		8,000		
33	552410005700.S	*Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125*	*ks*	*3,000*	*65,37*	*196,11*
		15 * 0,2		3,000		
34	593840000900	*Oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 550 mm, dĺžka päty 300 mm, hrúbka 120 mm*	*ks*	*2,000*	*69,01*	*138,02*
		Spotreba 1 ks/bm.				
		10 * 0,2		2,000		
35	593840001000	*Oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 800 mm, dĺžka päty 500 mm, hrúbka 120 mm*	*ks*	*1,000*	*96,94*	*96,94*
		Spotreba 1 ks/bm.				
		5 * 0,2		1,000		
36	593840001100	*Oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 1050 mm, dĺžka päty 600 mm, hrúbka 120 mm*	*ks*	*1,000*	*124,10*	*124,10*
		Spotreba 1 ks/bm.				
		5 * 0,2		1,000		
37	593840001200	*Oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 1300 mm, dĺžka päty 700 mm, hrúbka 120 mm*	*ks*	*1,000*	*152,70*	*152,70*
		Spotreba 1 ks/bm.				
		5 * 0,2		1,000		
38	593840001300	*Oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 1550 mm, dĺžka päty 850 mm, hrúbka 120 mm*	*ks*	*18,000*	*186,17*	*3 351,06*
		Spotreba 1 ks/bm.				
		90 * 0,2		18,000		
39	877274002.SR	Montáž kanalizačných tvaroviek	ks	11,000	3,75	41,25
		11		11,000		
		Medzisúčet		11,000		
		Súčet		11,000		
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 330,19**
40	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	50,020	5,72	286,11
		9,2+8,12+9+5,7+9+9		50,020		
		Medzisúčet		50,020		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Spevnené plochy s odvodnením

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		50,020		
41	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný*	*ks*	*50,520*	*1,90*	*95,99*
		50,02 * 1,01		50,520		
42	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,769	105,00	395,75
		((0,25*0,15)+(0,2*0,1))*50,02		2,876		
		14,88*(0,4+0,2)*0,1		0,893		
		Medzisúčet		3,769		
		Súčet		3,769		
43	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	8,120	5,80	47,10
		8,12		8,120		
		Medzisúčet		8,120		
		Súčet		8,120		
44	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	8,700	15,84	137,81
		okap.chod.				
		(1,5*3)+(7*0,6)		8,700		
		Medzisúčet		8,700		
		Súčet		8,700		
45	935114435.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m	14,880	21,01	312,63
		14,88		14,880		
		Medzisúčet		14,880		
		Súčet		14,880		
46	*592270008100.S*	*Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*2,000*	*12,02*	*24,04*
47	*592270017200.S*	*Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, dĺ. 0,5 m, štrbiny 27x13 mm, E 600,s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*29,760*	*61,72*	*1 836,79*
48	*592270024700.S*	*Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5%*	*ks*	*14,880*	*81,09*	*1 206,62*
49	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,960	12,47	386,07
		36,541-5,581		30,960		
		Medzisúčet		30,960		
		Súčet		30,960		
50	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	619,200	0,39	241,49
		730,82-111,62		619,200		
		Medzisúčet		619,200		
		Súčet		619,200		
51	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	27,720	4,16	115,32
		(60,3*0,2)*2,2+(3,6*0,15)*2,2		27,720		
		Medzisúčet		27,720		
		Súčet		27,720		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kultúrneho domu Šurianky
Objekt: Spevnené plochy s odvodnením

Objednávateľ: Obec Šurianky
Zhotoviteľ: MONDEA s.r.o.
Miesto: Šurianky

Spracoval: Ing. Marek Balko
Dátum: 1.7.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	498,960	0,49	244,49
		27,72*18		498,960		
		Medzisúčet		498,960		
		Súčet		498,960		
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 101,73**
53	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	420,289	7,38	3 101,73
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**182,41**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**182,41**
54	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	37,400	3,10	115,94
		(18*1,8)+(5*1)		37,400		
		Medzisúčet		37,400		
		Súčet		37,400		
55	283230000800	*Profilovaná fólia z PE DELTA-NB, rozmer 20x0,5m, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu, DORKEN*	*m2*	*43,010*	*1,53*	*65,81*
		21 x 0,5				
		37,4 * 1,15		43,010		
56	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	30,25	0,67
		Celkom				**35 100,69**

OBEC ŠUR

r.o.
Nitra
47